

Neues vom Bau Nr. 26

Klaus Kalmbach
Marketing und
Unternehmenskommunikation
Tel: (0751) 87-20 83
Fax: (0751) 87-20 95
klaus.kalmbach@oberschwabeklinik.de

(9. Februar 2010)

Oberschwaben Klinik

Am Verbindungsbau West wird gebaut

10 RAVENSBURG (kk) – Die Bauarbeiten am Verbindungsbau West haben begonnen. Derzeit wird die Fassade abgetragen. Danach wird der bestehende Verbindungsbau zwischen Funktions- und Behandlungsgebäude abgerissen. Der neue Bauteil umfasst ein zusätzliches Treppenhaus, Arztdienstzimmer und Behandlungsräume, vor allem aber im 2. OG zwei zusätzliche OP-Säle.

20 Mit der Baustelle Verbindungsbau West wird erstmals massiv in den bestehenden Gebäudebestand eingegriffen. Die Klinkersteine der Fassade werden mit einem Schlaghammer abgetragen. Parallel dazu wird das Kiesbett auf dem Flachdach abgetragen und entsorgt.

30 In den nächsten Tagen beginnen Pfahlbohrungen im Haus selbst. In der Pathologie werden diese Arbeiten mit einem Kernbohrer durchgeführt. Im Zentrallager im 2. UG wird ein Mini-Bagger mit den Arbeiten für die Kleinbohrpfähle beginnen. Die Pfähle haben einen Durchmesser von etwa 20 Zentimetern. Sie sollen das neue Gebäudeteil stützen. Im Zentrallager wurden in das Fundament bereits zwei Gruben gegraben. Das Bohrgerät ist ein Fahrzeug auf Gummiketten. Es passt durch die Türen in den Kellergängen. Die Abgase des Dieselaggregats werden ins Freie geleitet. Das Gerät wird am Donnerstag, 11. Februar, über die Rampe der Warenannahme angeliefert.

Der neue Verbindungsbau wird im Winter 2010/2011 fertiggestellt sein. Die Inbetriebnahme ist im 1. Quartal 2011 avisiert.

40



Die Fassade des Funktionsbaus wird abgetragen.



In dieser Grube werden die Pfähle in den Boden gebohrt. Die Baugrube befindet sich im Zentrallager im 2. UG.