



Neues vom Bau Nr. 10

(5. Mai 2009)

Oberschwaben Klinik

Der Technikkanal wird ge- graben

10 RAVENSBURG (kk) – Mit den Arbeiten für den Technikkanal wurde im Bereich der Warenanlieferung bereits begonnen. In dem Kanal verlaufen sämtliche Versorgungsleitungen für das neue Krankenhaus St. Elisabeth. Anliefernde LKWs werden über eine Behelfszufahrt zur Warenan-

20 10 werden geleitet. Auf diesem Weg gelangt man derzeit auch in den Wirtschaftshof im Westen des Krankenhauses St. Elisabeth.
Der Kanal wird eine Höhe von über zweieinhalb Metern haben und genau so breit sein. Er ist auf seiner gesamten Länge von über 100 Metern komplett begehbar, um Wartungsarbeiten durchführen zu können. In seinem Inneren verlaufen

30 20 Zu- und Abwasserrohre, Gas- und Stromleitungen sowie die Verkabelung der EDV-Infrastruktur, also sämtliche Versorgungsleitungen für das neue EK.
Begonnen wird an dem tiefsten Punkt des Kanals. Gas, Wasser und Strom werden an das bestehende Netz am Fuße des Geländes angeschlossen. Derzeit finden die Arbeiten auf der Höhe der Warenanlieferung statt. Im Zuge des

30 30 Baus wird aufgrund des tiefen Grabens auch die Hauptzufahrt zum Hochhaus dauerhaft stillgelegt werden. Dies wird voraussichtlich ab Anfang Juni der Fall sein.
Zunächst wird der Technikkanal mit dem alten Technikgebäude verbunden. Später wird der Kanal in den Gebäudeteil A gehen. In dem zukünftigen Bettenhaus ist die Technikzentrale unterge-

bracht. Eine entsprechende Abzweigung wird im Laufe der Arbeiten angelegt.



Über eine Behelfszufahrt gelangt man derzeit an die Warenannahme und in den Wirtschaftshof.



In dem Technikkanal werden alle Versorgungsleitungen des neuen EKs verlaufen.



Erfolgreich war die Umpflanzaktion von elf Bäumen aus dem alten Bestand. Die Bäume schlagen an dem neuen Standort aus.