

Neues vom Bau Nr. 17

(18. August 2009)

Klaus Kalmbach
Marketing und
Unternehmenskommunikation
Tel: (0751) 87-20 83
Fax: (0751) 87-20 95
klaus.kalmbach@oberschwabeklinik.de

Oberschwaben Klinik

Zufahrt zum Haupteingang verlegt

10 RAVENSBURG (kk) – Die Zufahrt zu dem Haupteingang des EK wurde um einige Meter nach Westen verlegt. Rettungsfahrzeuge, Taxen oder gehbehinderte Fahrzeugführer sowie Fußgänger gelangen auf dieser Zufahrt wie gewohnt zum Haupteingang. Die neue Trasse führt nun über den bereits teilweise fertiggestellten Technikkanal. Die Lücke zwischen den bereits fertigen Teilstücken wird demnächst geschossen. Dafür wird der Belag der alten Zufahrt abgetragen und ein Graben ausgehoben. Mit Fertigelementen aus Beton wird die Verbindung hergestellt. Nach Fertigstellung des Rohbaus beginnt der Ausbau des rund 100 Meter langen Technikkanal. Darin werden sämtliche Versorgungsleitungen des EK verlaufen: Zu- und Abwasserrohre, Gas- und Stromleitungen sowie die Verkabelung der EDV-Infrastruktur.

20



Die Zufahrt zum Haupteingang des EK wurde um einige Meter verlegt, um die Lücke im Rohbau des Technikkanals zu schließen.



- 30 Aus der Vogelperspektive ist der Verlauf der alten und der neuen Trasse gut zu erkennen. Der Belag der alten Auffahrt wird bereits abgetragen. Im Hintergrund erkennt man den Grundriss des Notfallgebäudes. Ende August beziehungsweise Anfang September werden die Fertigbauteile geliefert und montiert.