

## Neues vom Bau Nr. 20

(3. September 2009)

Klaus Kalmbach  
Marketing und  
Unternehmenskommunikation  
Tel: (0751) 87-20 83  
Fax: (0751) 87-20 95  
klaus.kalmbach@oberschwabeklinik.de

**Oberschwaben Klinik**

### **Das letzte Modul ist montiert**

RAVENSBURG (kk) – Am Mittwoch um 15:54 Uhr war es soweit: Das letzte Modul wird vom Kran gelassen. Aus 42 Fertigbauteilen besteht das nun dreistöckige Notfallgebäude.

10 In den nächsten Wochen wird das massive Gebäude ausgebaut. Die einzelnen Stöße der Elemente werden mit Bodenbelägen und Tapeten geschlossen und die bereits in jedem Teil eingebauten Installationen zusammengeführt. Fenster und Türen werden ebenfalls eingesetzt. Danach werden medizinische Geräte eingebaut und die Räume mit allen notwendigen Installationen ausgestattet. Im Außenbereich wird die Zufahrt zum Eingang an der Nordseite angelegt. Der Eingang erhält ein Vordach. Für die Einsatzfahrzeuge des Notarztes wird eine Garage gebaut.



20

Auf den Zentimeter genau wird das letzte Raummodul des Notfallgebäudes vom Kran gelassen. Per Funk erhält der Kranführer seine Anweisungen.



30 Während das Gebäude in die Höhe wächst, hat der Innenausbau schon begonnen. Die einzelnen Module beinhalten schon die vormontierten Versorgungsleitungen. Selbst das Baumaterial wurde griffbereit mitgeliefert.



Eva-Maria Meschenmoser, Erste Landesbeamtin, lässt sich von Architekt Stefan Egelhof von der Herstellerfirma ADK die Vorzüge der Raummodule erklären.