

## Neues vom Bau Nr. 53

(12. September 2011)

Klaus Kalmbach  
Marketing und  
Unternehmenskommunikation  
Tel: (0751) 87-20 83  
Fax: (0751) 87-20 95  
klaus.kalmbach@oberschwabeklinik.de

Oberschwabenklinik

### Rückkühlgeräte sind aufgestellt

RAVENSBURG (kk) – In nur zwei Stunden wurden die zwei jeweils zehn Tonnen schweren Rückkühlgeräte auf das Dach Bettenhauses gehievt. Notwendig dafür war ein 700 Tonnen Kran. Allein der Auf- und Abbau des Kolosses benötigte mehr Zeit als das Aufsetzen der Aggregate. Diese wurden mit Schwertransportern in den frühen Morgenstunden nach Ravensburg gefahren.

10



*Das Rückkühlgerät wird an sechs Haken an dem Ausleger des Krans befestigt.*



20

*Noch kann der Kranführer die Last sehen. Wenn sie sich über dem Dach des neuen Bettenhauses befindet, ist er auf die Anweisungen per Funk angewiesen.*



*Der „Blindflug“ hat geklappt. Auf den Zentimeter genau wird das Gerät auf dem Fundament aufgestellt.*

30



*Nachdem die Aggregate von Haken genommen werden, können die Anschlussarbeiten erfolgen.*